


# ÜBERSICHT

# d+p ■ dänekamp und partner



# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung




# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg" Entwurfsplanung

- Ausbaulänge rd. 950 m
- Fahrbahn, Asphalt, Breite 6,50 m, \* \* 6,25 m
- Gehweg Nord, Sickerpflaster, Breite 2,50 m,\*\*2,00 m bis 2,30 m
- Gehweg Süd, Sickerpflaster; Breite 3,50 m,\*\*3,00 m bis 3,30 m
- Grünflächen, oft ausgemuldet für eine Regenwasser-versickerung

\*\* ab Egenbüttelweg

# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung



d+p ■ dänekamp und partner

4 cm Asphaltdecke AC 11 DS, B 25/55 gem. ZTV u. TL Asphalt-StB

Abstumpfen durch Absplitten gem. ZTV u. TL Asphalt-StB

Aufbau Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 4, Bk 1,8

12 cm	Asphalttragschicht AC 32 TS, B 50/70 gem. ZTV u. TL Asphalt-StB
20 cm	Schottertragschicht 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB
	E <sub>V2</sub> ≧ 150 MPa (D <sub>pr</sub> ≧ 103 %)
mind. 19 cm	Frostschutzschicht 0/32 mm aus gebrochenem Material gem. ZTV u. TL SoB-StB
	E <sub>V2</sub> ≧ 120 MPa (D <sub>pr</sub> ≧ 103 %)
mind. 55 cm	50 to 10 to
	Planum 45 MPa
Aufbau Geh	weg nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 3
8 cm	Beton-Sickerpflaster mit Standard Fugenbreiten von 3-5 mm, Farbe grau, 20/10/8 cm
4 cm	Splitt-Gemisch 2/5 mm, Fugenfüllung Splitt-Gemisch 1/3 mm,
20 cm	Schottertragschicht 0/32 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB
20 0	E <sub>V2</sub> ≧ 80 MPa (D <sub>rr</sub> ≧ 103 %)
mind. 8 cm	Frostschutzschicht 0/32 mm aus gebrochenem Material gem. ZTV u. TL SoB-StB
mind. 40 cm	1.00
Aufbau Gn	undstückszufahrten/Parkplätze nach RStO 12, Tafel 3, Zeile 3, Bk 0,3
8 cm	Beton-Sickerpflaster mit Standard Fugenbreiten von 3-5 mm, 20/10/8 cm
	Farbe Parken: anthrazit, Farbe Zufahrten: grau
4 cm	
20 cm	Schottertragschicht 0/32 mm gem. ZTV SoB-StB u. TL SoB-StB
	E <sub>V2</sub> ≥ 120 MPa (D <sub>pr</sub> ≥ 103 %)
mind. 13 cm	Frostschutzschicht 0/32 mm aus gebrochenem Material gem. ZTV u. TL S

Fahrbahn

mind. 45 cm

# d+p ■ dänekamp und partner BERATENDE INGENIEURE VBI


# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg" Entwurfsplanung

Zusätzlich zur Regelplanung der Straßenentwässerung zu berücksichtigende Punkte:

- Optimierung einer wassersensiblen, klimaangepassten Planung der Oberflächenentwässerung
- Abkopplung von Flächen (Überlastung der vorh. RW-Kanalisation vermeiden)
- Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Grünflächen zur Versickerung
- Reinigung des von der Fahrbahn abfließenden Niederschlagswassers (Stichworte: Reifenabrieb, Bremsstaub und Mikroplastik)
- Vermeidung von zusätzlichen Oberflächenversiegelungen (Sickerpflaster)


# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung




# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung



# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung





Vorzugsvariante BIRCO Bordblock (neu seit Herbst 2023). In Kostenberechnung noch ACO KerbDrain enthalten.


# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg" Entwurfsplanung

Arbeitsraumbreiten gemäß ASR A 5.2 (Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen usw.)
und RSA 21 (Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen)




# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung




# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung



# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung



# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung

d+p ■ dänekamp und partner


Baumbestand 145 Laubbäume, davon besonders schützenswert 23 Stück (mit dickem

grünem Kreis dargestellt)

Nicht vermeidbare Baumfällungen 41 Stück

- Neupflanzung an der Straße Breiter Weg 13 Stück
- Wurzelbrücken als Wurzelschutz 22 Stück






# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg"

Entwurfsplanung





# d+p ■ dänekamp und partner



Barrierefreiheit

# d+p ■ dänekamp und partner BERATENDE INGENIEURE VBI

# Stadt Wedel, Ausbau der Straße "Breiter Weg" Entwurfsplanung

- Freigabe der Entwurfsplanung (ggf. Dez. 2023 / Jan. 2024)
- Beantragung der Versickerung mit Prüfung durch die Wasserbehörde (Dauer ca. 3 Monate)
- Abstimmung Verkehrsbehörden (Dauer 1 Monat)
- In dieser Zeit Erstellung der Ausführungsplanung und Vorbereitung der Ausschreibung (Dauer ca. 4 Monate)
- Bauzeit in ca. 5 Bauabschnitten (ca. 2 Jahre)
- Geschätzte Baukosten rd. EUR 5.000.000,00











### Interfraktioneller Antrag zur BV/2023/140: Breiter Weg

Beantragt wird eine Vertagung des Beschlusses zur vorgelegten Planung bis eine belastbare Planung entsprechend dem politischen Beschluss vom UBF am 06. Februar 2020 vorliegt.

### Begründung:

Beschlossen wurde im UBF-A am 06. Februar 2020 Variante 1 (Ausbau analog Bestand) unter Erhaltung des Baumbestandes.

In der aktuellen Planung sind folgende Eckdaten enthalten:

- 1. Fällung von 41 Bäumen
- 2. 10 Verkehrsinseln zwischen Egenbüttelweg und Hasenkamp, die den Verkehr nur einspurig zulassen.

Wegen Klima und Schwammstadt können wir der Fällung einer derartig großen Anzahl an teilweise alten, großen und gesunden Bäumen keinesfalls zustimmen.

Der Verkehrsfluss auf der Vorbehaltsnetzstraße Moorweg wird durch diese Verkehrsinsel-Maßnahmen nachhaltig gestört, trotzdem die Straße an einer Schule vorbeiführt. Es müssen andere Maßnahmen zur Entschleunigung der Verkehre gefunden werden. Ein durchgängig zweispuriger Verkehrsfluss ist aufrecht zu erhalten (analog Bestand). Vorstellbar wären intelligente Ampelschaltungen, Sinuswellen, Kreisverkehre oder stationäre Geschwindigkeitskontrollen.

Petra Kärgel, Bärbel Sandberg & Holger Craemer für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen Torben Wunderlich für die Fraktion der CDU Wolfgang Rüdiger für die Fraktion der SPD Manfred Schlund für die Fraktion der WSI Jörg Hohner für die Fraktion der FDP

# SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel Hier: UBFA am 07.12.2023



# Stellungnahme der SPD-Fraktion Wedel zum Thema:

Zustimmung der SPD-Fraktion zum TOP 7.1 BV/2023/140 Breiter Weg und TOP 9.2 Ausbau Tinsdaler Weg entsprechend der vorgeschlagenen Variante der Stadt Wedel.

Ausbau Breiter Weg:

- 1. Die Frage ist, ob es eine Trennung der Verkehrsstreifen (Fahrbahn/Radweg/Gehweg) durch Borde geben soll, oder ob eine Gemeinschaftsstraße nur mit optischer Trennung angestrebt wird. Da hier Busse des ÖPNV im Linienverkehr fahren, wäre eine Trennung der Fahrstreifen zum Geh- und Radweg durch Borde schon sinnvoll. Andernfalls müsste man eine Trennung wie im Hasenkamp mit Trennsteinen vornehmen.
- 2. In jedem Fall muss eine deutliche, taktile und optisch kontrastierende Trennung zwischen Geh- und Radweg erfolgen, wie z. B. in Elmshorn in der Hamburger Straße. Außerdem müssen Straßenquerungsbereiche (gesicherte oder ungesicherte Querungsstellen) mit taktilen und optisch kontrastierenden Bodenindikatoren gekennzeichnet werden (siehe auch RASt 2006 und HBVA).

Nachstehendes gilt für den Ausbau Tinsdaler Straße und Breiter Weg

Die BV der Verwaltung Breiter Weg sagt aus, dass sämtliche Einmündungen und Übergänge gem. DIN 18040 -3 barrierefrei gestaltet werden. Die DIN 18040-3 ist nicht wie die DIN 18040-1 und -2 in die Landesbauordnung übernommen worden. Für das Verkehrswegerecht sind andere Zuständigkeiten gegeben. Trotzdem erkennen die Gerichte die DIN 18040-3 als Stand der Technik an, wenn Kommunen bei Straßenbaumaßnahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachkommen, bzw. wenn Unfälle auftreten.

Das Bundesverfassungsrecht verweist in dem Zusammenhang auf den Art. 3, Absatz 3, Satz 2 des Grundgesetzes, wonach niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf.

Weiterhin gibt es wie unter Pkt.2 von uns genannt, die Richtlinien der HBVA (Hinweise barrierefreier Verkehrsanlagen und barrierefreier Einstieg in Nahverkehrsfahrzeuge). Hinzu kommen die RASt 2006 - Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen. Die HBVA werden zurzeit überarbeitet und sollen künftig als EBVA von der FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswege), Köln herausgegeben werden. Für die Kommunen haben die Dokumente der FGSV in jedem Fall Vorrang vor DIN-Normen, sofern diese nicht als technische Baubestimmung in der Landesbauordnung (LBO) festgeschrieben worden sind. Die HBVA ist zudem verbindlich im Handlungsfeld 9 des Landesaktionsplanes von 2017 des Landes Schleswig-Holstein festgeschrieben worden. Insofern können Kommunen nicht frei entscheiden, was barrierefrei ist, sondern an die gültigen Richtlinien der FGSV bzw. dem Stand der Technik gebunden.

Ich hoffe, dass diese Hinweise die Normenlage bezüglich Barrierefreiheit etwas verdeutlicht haben. Die SPD-Fraktion wird dem sicheren und gesetzlichen Ausbau, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, der sicheren baulichen Lösung im Tinsdaler Weg und Breiter Weg zustimmen.

Wedel, den 03.12.2023

Wolfgang Rüdiger und Gerrit Baars

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wedel Hier: UBFA am 07.12.2023



# **Ratsfraktion Wedel**



# Anträge und Anfrage zur Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur & Sport am 8. November 2023

TOP 17 "Haushaltssatzung 2024"

Vor dem Hintergrund der sich in Bau befindlichen und vor uns stehenden baulichen Erweiterungen am Johann-Rist-Gymnasium und der Albert-Schweitzer-Schule, sollte während der Bauphase die Schulhofflächen gerade nicht weiter beschränkt, sondern vielmehr erst nach Abschluss der baulichen Maßnahmen erfolgen.

Daher beantragen wir die Verschiebung der folgenden Investitionsmaßnahmen:

1.

Produkt

Johann-Rist-Gymnasium

Maßnahme

Neugestaltung Mittelstufenhof

Volumen

200.000 EUR

2.

Produkt

Albert-Schweiter-Schule

Maßnahmen

1. Ersatzbeschaffung Spielgerät

2. Ballfangzaun

3. Erneuerung Außen- und Spielbereiche

Volumen

1.38.000 EUR

2.40.000 EUR

3.50.000 EUR

3.

Wir bitten um Beantwortung, ob die folgende Maßnahme aufgrund mangelnder Verkehrssicherheit zwingend in 2024 durchzuführen ist. Falls die Frage mit "nein" zu beantworten ist, beantragen wir die Verschiebung der Maßnahme.

Produkt

Förderzentrum

Maßnahme

Sanierung Bolzplatz

Volumen

100.000 EUR

### Mit freundlichen Grüßen und Dank

Julian Fresch für die gesamte CDU-Fraktion





Wedel, den 29.11.2023

# Antworten der Verwaltung zum Antrag der CDU am 8. November 2023 Top 17 "Haushaltssatzung 2024"

hier: Verschiebung von Investitionsmaßnahmen

zu 1: Johann- Rist- Gymnasium/ Neugestaltung Mittelstufenhof

Für die Neugestaltung des Mittelstufentraktes sind in 2024 200.000 € eingeplant und in 2025 115.000 €. Die Umsetzung der Neugestaltung des Mittelstufenhofes muss gemeinsam mit dem Bau des Unterstufentraktes umgesetzt werden, weil hier eine gemeinsame Baustelleneinrichtungsfläche inkl. Zuwegung zu den Baustellen vorgehalten werden muss. Die Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche befindet sich auf dem Sportplatz, der dann anschließend umgehend wieder in Stand gesetzt werden muss, damit der notwendige Sportunterricht stattfinden kann.

Zu 2: Albert- Schweitzer- Schule/ Ersatzbeschaffung Spielgerät/ Ballfangzaun/ Erneuerung Außen- und Spielfläche

Die 38.000 € Ersatzbeschaffung Spielgerät sind vorsorglich im Haushalt vorgesehen. Noch ist die Reparatur des Spielgerätes rentabel, das Gerät kann aber jederzeit abgängig sein und muss dann ersetzt werden. Der Ballfangzaun ist von 1967 und stand schon mit dem Kleinspielfeld als separate Maßnahme seit 2020 im Haushalt und wurde wegen der Sanierung des Turnhallendaches und des Anbaus verschoben.

Sobald die Container vom Kleinspielfeld entfernt sind, müssen die Sportflächen erneuert werden um die Verkehrssicherheit auf dem Schulhof zu gewährleisten. Die Maßnahmen sind für den aktuellen Haushalt zusammengefasst worden, da es kostengünstiger und sinnvoller ist, sie in einem Zuge abzuarbeiten. Durch die Veränderung der Zufahrt sind auch Spielbereiche betroffen. Ein Planungsbüro ist beauftragt. Der Vorentwurf wird momentan zusammen mit der Schule entwickelt um die Kosten zu ermitteln. Es soll auch eine Variante zur Entscheidung an die Politik geben, die nur die notwendigsten Maßnahmen umfasst. Warum so teuer: Das ist nicht teuer. (Entsorgung Kunststoff und Asphalt, Herstellung von Sportflächen inkl. Entwässerung und Ballfangzaun, Befestigte Flächen für Fahrzeuge, ggfs. neue Spielgeräte usw.)

Zu 3: Die Verkehrssicherheit wird gerade die UK Nord geprüft. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Aufgrund der stellenweise abgelösten Kunststoffschicht kann allerdings keine Tiefenreinigung mehr durchgeführt werden, was zur vermehrten Algenbildung und somit Rutschgefahr auf dem Belag führt.

				Änderunge	n zum Haus	halt 2024 v	om UBF am	09.11.202	23					
Finanz-/Investplan			Sachkonto	Plan 2024	Neu 2024	Plan 2025	Neu 2025	Begründung	/Maßnahme	n geschoben				
Invest S. 22	541001732	Ausbau Kleinsiedlerweg	7852000	11.000	0	1		Weiterführu	ng der Planu	ng mit Im San	dloch und Sand	lochweg ab 20	025	
nvest S. 23	E41001724	Ausbau Birkenweg	7852000	240.000		160.000	400,000	Fingabokorr	oletur Maßne	hmo nach Dri	orisierung ab 2	1025 /VE file 20	2E rausnahm	
livest 3, 23	341001734	Ausbau birkeriweg	7632000	240.000		160.000	400.000	Eiligabekorre	ektur - maiina	mine nach Pri	orisierung ab z	.0257 VE TUT 20	25 rausileilii	len
Produktplan Produktplan														
S. 678	5610010	Umweltschutz / Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	5429300	700	800			Antrag der F	raktion Die G	rünen				
S. 678	5610010	Umweltschutz /Umweltschutzmaßnahmen	5431530	59.600	109.600			Antrag der F	raktion Die G	rünen				
		äudemanagement												
		n im Bau (Photovoltaikanlagen)												
rage: Wo werder			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	L								
		te für die Altstadtschule und TSV Halle auen wollen, die Prüfung dafür erfolgt			gen in Höhe voi	n 180.000,00 eii	ngeworben wer	den. Mit den 8	80.000,00 €					
573001730 Ersatzbe	eschaffung K	ranwagen I KW												
		LKW mit Ladekran ein Anhängerfahrze	ug mit Kran anzus	chaffen?										
antwort der Verwa														
			I	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1



2-605/Jensen

01.12.2023

Stellungnahme Bauhof zu nachfolgender Mail vom 24.11.2023 der CDU - Fraktion

# Frage CDU-Fraktion:

ich wollte nochmal nach den TÜV-Berichten, Reparaturberichten und Kostenvoranschlag für den alten LKW, der jetzt wohl wieder auf dem Bauhof steht, fragen. Wir sind einhellig der Meinung, das wir den reparieren müssen, um den nicht nur zu verschrotten sondern im Zweifel verkaufen zu können, sollte sich herausstellen, das der unwirtschaftlich wird. Da bitten wir dann auch um eine Bewertung der auflaufenden Kosten. Eigentlich sollte der LKW auch nach 12 Jahren noch problemlos durch den TÜV kommen, ohne das die Reparaturen ein Vermögen kosten. Sollte der LKW wider Erwarten unwirtschaftlich sein, schlagen wir vor, einen passenden Gebrauchten auf dem freien Markt zu kaufen bzw auszuschreiben.

### Antwort:

Die Dekra Berichte liegen in der Anlage dieser Stellungnahme bei. Am 12.10.2022 wurden erhebliche Mängel festgestellt (Anlage 1), die umgehend behoben wurden. Laut Dekra - Bericht vom 13.10.2022 wurden keine weiteren Mängel festgestellt (Anlage 2) und die erforderliche Plakette wurde mit dem Hinweis, dass die nächste HU im Oktober 2023 durchzuführen ist.

Im August kam es bei dem LKW zu einem Motorschaden. Es sind ca. 20.675,52 € für den Einbau eines Austauschmotors zu veranschlagen (Anlage 3).

Gemäß Gutachten eines Ingenieurbüros ist der Wert des LKWs gemäß Liste auf ca. 41.000 € zu schätzen, sofern er volleinsatzfähig mit TÜV wäre (Anlage 4).

TÜV ist zwischenzeitlich abgelaufen. Die Höhe möglicher Reparaturkosten, um für 2 weitere Jahre die Straßenzulassung zu erhalten, kann nicht abgeschätzt werden. Insgesamt können Kosten von ca. 30.000 € anfallen, um wieder einen einsatzfähigen LKW mit Ladekran in den Dienst zu stellen. Wie bereits in vorherigen Mitteilungen ausgeführt, ist der LKW (Bj 2011) vollständig abgeschrieben. Der Abschreibungszeitraum beträgt wie bekannt 8 Jahre.

Der Bauhof Wedel hat in Verbindung mit dem Bauhofkonzept auch ein Fahrzeugkonzept entwickelt. Der Auszug, der bei der Beschaffung von Fahrzeugen zu beachten ist, ist als Anlage 5 beigefügt.

Wichtig sind die Betriebsstunden eines Krans, da neben Instandhaltungskosten für ein Fahrzeug auch durch die Betriebsstunden eines Krans und die jeweiligen Gewichtsbelastungen nicht unerhebliche Instandhaltungskosten entstehen werden (Austausch von Dichtungen, Schläuchen u.w. Verschleißteilen).

### CDU-Fraktion:

Unsere Vorschläge wären zum Beispiel diese LKW:

https://www.truckscout24.de/fahrzeugdetails/LKW-Mercedes-Benz-Arocs-1830-4x2-BB-Meiller-Kipper-Kran-Funk-Kipper-3-Seiten/20896149/1 in Hollenstedt

### Anlage 6

### Antwort:

Der LKW wird mit einem Bruttokaufpreis von 95.081,00 € und einer Laufleistung von 125.000 km angeboten. Wichtiger sind jedoch die Betriebsstunden des Krans, hierüber gibt es keine Angaben. Aus den Betriebsstunden des Krans kann abgeschätzt werden, mit welchen möglichen Instandhaltungskosten zurechnen ist. Auf den Fotos des Angebots ist



nur erkennbar, dass es sich um ein Baustellenfahrzeug handelt und der Kran möglicherweise viele Betriebsstunden mit starken Belastungen ausgesetzt war. Genaueres wäre wahrscheinlich nur vor Ort und auf Nachfrage durch Gutachten feststellbar. Der LKW ist mit einem Palfinger Kran ausgestattet. Der jetzige LKW des Bauhofes verfügt über einen Hiab-Kran. Die vorhandenen Anbauteile sind nicht kompatibel. Zusätzlich müssten die Mitarbeiter aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen eine gesonderte kostenpflichtige Einweisung für diesen Kran erhalten.

Gemäß Mitteilung der Anlagenbuchhaltung vom 28.11.2023 wäre unter Berücksichtigung der gesetzlichen (doppischen) Abschreibungsfrist die Nutzungsdauer für dieses Angebot zum 31.01.2024 abgelaufen.

## CDU-Fraktion:

oder

https://www.truckscout24.de/fahrzeugdetails/LKW-Mercedes-Benz-Arocs-1830-K-2-Achs-Kipper-Kran-Funk-Kipper-3-Seiten/20905771/1 in Peine.

## Anlage 7

### Antwort

Der LKW wird zu einem Bruttokaufpreis von 83.181,00 angeboten. Angaben über die Betriebsstunden des Krans, der ebenfalls ein Palfinger-Kran ist, sind ebenfalls nicht vorhanden. Es ist auf den Fotos des Angebots erkennbar, dass das Fahrzeug sehr abgenutzt ist (Rost auf der Ladefläche, Abnutzungen des Innenraums). Nach Mitteilung der Anlagenbuchhaltung ist die Nutzungsdauer bereits am 31.01.2023

abgelaufen.

Zusätzlich hat die Anlagenbuchhaltung folgende Bedenken mitgeteilt: "Würde man einen neuen LKW kaufen, würden sich die Abschreibungen auf 8 Jahre verteilen.

Es gibt eine Tabelle mit Richtwerten vom Bundesfinanzhof, wonach bei einem Alter von 8 Jahren von einem Gebrauchtfahrzeug eine Restnutzungsdauer von 2 Jahren herangezogen werden kann. Die Abschreibung würde sich dann auf zwei Jahre verteilen.

Weiterhin könnte man die Restnutzungsdauer von einem Gutachter schätzen lassen. Hierfür würden jedoch Kosten anfallen.

Weiterhin wäre interessant, wie die Garantie bei einem Gebrauchtfahrzeug aussieht und wie hoch die Unterhaltungskosten für die Folgejahre sind z.B. Austausch von Teilen, die der Abnutzung unterliegen (Zahnriemen, Getriebe etc.) und ggf. hohe Reparaturkosten verursachen könnten."

### CDU-Fraktion:

Im landwirtschaftlichen Bereich gibt es auch Hänger mit Kran für u.a. die Waldbewirtschaftung, da habe ich eben aber nur Hänger mit Zulassung für max 40km/h gefunden. Da müsste man nochmal suchen, wenn der Wunsch nach einem Hänger für die Trecker besteht.

### Antwort:

Der LKW ist für den Einsatz im Straßenbau vorgesehen. Er soll Wegebaumaterial wie z.B. Pflasterstein, Schüttgüter, Granitbordsteine u.ä. transportieren. Diese Materialien sind im Eigengewicht sehr schwer. Zusätzlich wird er als Trägerfahrzeug für den Asphaltkocher benötigt. Dieser hat ein sehr hohes Eigengewicht und wird mit Material noch erheblich schwerer. Ferner soll der LKW im Hochwasserschutz, wie z.B. Transport der Paletten mit Sandsäcken und im Winterdienst zum Transport der Streumaterialien eingesetzt werden. Ein Anhänger mit Kran ist für solche Gewichtsbelastungen nicht geeignet und würde bei der



Beladung nicht standsicher sein. Bereits der Kran hat ein sehr hohes Eigengewicht, so dass nur noch eine geringe Zuladung möglich wäre. Daher werden solche Anhänger ausschließlich in der Waldbewirtschaftung und nicht im Straßenbau eingesetzt.

### CDU:

Die notwendige Ausschreibung kann man mit den entsprechenden Voraussetzungen für das Fahrzeug (z.B. Kran, 3-Seiten-Kipper, Gewährleistung, Nähe HH für Gewährleistungsabwicklung, positive TÜV- und Werkstatt-Berichte, nicht mehr als 150T km Laufleistung etc) so designen, dass sich auch nur die gewünschten Lieferanten/ Händler melden. Einen TÜV- und Werkstatt-Bericht wird z.B. kein Spanier liefern können/wollen.

### Antwort:

Seit dem 02. August 2021 sind öffentliche Auftraggeber durch das "Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz - SaubFahrzeugBeschG) verpflichtet, bei Beschaffungen oberhalb des Schwellenwerts (EU bis 31.12.2023 = 215.000 € ab 01.01.2024 - 31.12.2025 = 221.000 €) die Vorgaben zu erfüllen. Die Ausnahmen, die in § 4 dieses Gesetzes benannt werden, finden nach Rücksprache mit der Vergabestelle bei diesem Fahrzeug keine Anwendung. Der LKW ist in die dort festgelegte Fahrzeugklasse N3 einzustufen - Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12 Tonnen. Gemäß § 6 ist für den Beschaffungszeitraum bis zum 31.12.2025 von mind. 10 % für die gesamte Bundesrepublik als Mindestziel der gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Die Einhaltung dieser Ziele wird die verpflichtende Vergabestatistik und einer speziell hierfür eingerichteten Abteilung beim Land Schleswig-Holstein verfolgt.

Im Unterschwellen Bereich (nationale Vergaben) gelten die Festlegungen des "Leitfadens Umweltfreundliche Beschaffungen" beschlossen durch den Rates ab Juli 2021 in Verbindung mit den allgemeinen Vergaberichtlinien bei Beschaffungen der Stadt Wedel. Durch den Ratsbeschluss ist gem. Punkt 4.8 dieses Leitfadens festgelegt, dass "Bei Fahrzeugbeschaffungen müssen die <u>Lebenszykluskosten berücksichtigt</u> werden. Für den <u>Fuhrpark</u> der Stadtverwaltung sollen kleine, leichte und <u>verbrauchsarme</u> Fahrzeuge bevorzugt werden (<u>Ausnahmen</u> gelten für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Spezialfahrzeuge des Bauhofs)."

Ein LKW ist kein Spezialfahrzeug gemäß des o.g. Gesetzes.

Vergaberechtlich gilt, sofern es bei Vergaben im nationalen Bereich keine spezielle Regelung gibt, sind die Regelungen für den oberschwellen Bereich analog anzuwenden.

Demnach sind auch bei einer Ausschreibung unterhalb des Schwellenwerts die Vorgaben des Gesetzes und der genannten Richtlinien zu beachten, zusätzlich zu den ohnehin schon in jeder Ausschreibung gestellten Anforderung, wie Erreichbarkeit einer Werkstadt, Reaktionszeiten u.w..

Somit wäre eine Reparatur des vorhanden LKWs möglich oder die Ausschreibung eines Neu-Fahrzeugs unter Berücksichtigung der vorbenannten Regelungen. Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.

akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

FIN (2) Kennz.

Betreuende Niederlassung:

Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Tel.: 040/23603-0 Fax: 040/23603-235

Stadt Wedel FD Bauverwaltung Autal 35 22880 Wedel

(3) Prüfort Elmshorn, 12.10.2022 (4) km-St. 6404 00 LKW KIPPER OFF. KASTEN (5) Fz-Kl. Aufbau 2200 M. LADEGERAET Herst. 4192 IVECO (I) Тур 000 M122 00000 Var. 11990 kg zGM EZ 06.10.2011 Dat.letzt.HU 10/2021 SP-fällig 04/2023

ZCFA1EM0402569053

D PI W3456

§ 57b nicht erforderlich Werkstatt-Nr. 193021621 0000300120 Prüfort-Nr

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU Berichts-Nr. P065446006699 vom 12.10.2022, 10:57 Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche

(8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 14.11.2022) ist

Mängel festgestellt.

erforderlich.

(6) Festgestellte Mängel:

PI W3456

erhebliche Mängel

-5.3.1a (EM) Stabilisator 1. Achse links und rechts innen Lagerung ausgeschlagen

-D8.2.2.2b (EM) Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) fehlt

Hinweise:

Ergebnis:

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

\*\*\*\*

(9) DEKRA Ihr Prüfingenieur B.Eng. Jan Dieckmann Stempel und Unterschrift

Messwerte	Bet	riebs	bremse	Feststellbremse		
	li.	re.	px	Berech. Druck	li.	re.
Achse	daN	daN	bar	bar	daN	daN
1	835	656	2.1	6.5		
2	449	488	2.2	6.5	715	757
Abbremsung	Z = 7	11.1%			z = 3	12.2%

Systemdaten Stand: 4.22.3 Quittung Nr. 6544600000005911 Pers. Nr. 031693 Leistungsdatum 12.10.2022 DEKRA Automobil GmbH 1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU) 118,31 EUR 1,19 EUR Handwerkstraße 15 2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO 100,42 EUR 70565 Stuttgart Gesamtbetrag ohne MwSt 19,08 EUR MwSt 19% USt-IdNr. DE811297970 Gesamtbetrag inkl. MwSt 119,50 EUR

				1					
Prüfprotokoll Sicherheitsprüfung	9 Kontroll-Nr	. der prüfend	den Ste	ile: SH	-2-17-0119		Protoko	ıll-Nr. 4092	!
Feld für zusätzliche Eintra	gungen			Amtliche	s Kennzeichen	Erstz	ulassung	Letzte HU	
BAUHOF WEDEL				PI-W	3456		10/11	10/2	1
Feld für zusätzliche Eintra	gungen			Fahrzeug	-Identifizierungsnu	mmer			
AUTAL 35		* .		ZCFA	1EM04025690	53			
Feld für zusätzliche Eintrag	aunaen			Fahrzeu	g-Hersteller		KBA-Schlüs	sel	
	WEDEL	Control of the Contro		IVEC			0022 41		
Prüfdatum Uhrz		km-Stand			-Typ/Variante/Vers	·iaa			
	:30		040	M122	- i yp/variante/vers	SIOF			
01.03.2022 08	:30	61	049	WITZZ					
				Fahrzeug					
				LKW	(IPPER OFF.KA	STEN M.LA	ADEGERAET		
FESTGESTELLTE N	/IÄNGEL				- ,			,	
124 VA-Federung	/ Stabilisator		übe	ermäßig	er Verschleiß				
144 114 5-1	. / 04-1-11:4			- ···· · · · · · ·	\				
144 HA-Federung	g / Stabilisator		ube	ermaisig	er Verschleiß				
*									
1 Sicherheitsprüfung	CoD / DI Doriohi No.	1	Bezugs	s-/ Brems	werte (Bezugsl	oremskräfte	9)		
2. Nachprüfung zu SP d. aas 3. Nachprüfung zu SP d. ans	erk. Werkst., KontrNr.:		Achse E	Betätigungs		unglm.	Mindestab-	Bremskraft	
		-		druck BBA [bar]	BBA [daN]	BBA [%]	emsung [daN]	FBA [dain]	FBA [%]
	vom		1	2,20	1.100,0	0,0	888,2		
Mängel		2	2	2,00	970,0	2,0	789,5	1.500,0	7,7
1 ohne festgestellte Mängel 2 es wurden Mängel festges	tellt							,	
3 unmittelbare Verkehrsgefä									
die o.g. Mängel wurder	1	1	1						
1 sofort behoben 2 nicht behoben									
									41
Ergebnis 1 Prüfmarke zugeteilt		1							
2 Prüfmarke nicht zugeteilt,									
3 Prüfplakette u. Prüfmarke 4 Prüfmarke entfernt (nur an			Abbrei	msuna	BBA: i.O.		FBA: blockie	ert	γ.
	1				erung [m/s2]:				
Ablauf der Frist für die Sicherheitsprüfung	nacnste	04/23			ng der Radbremse	· Uvorace	chrieben/notwe	ndia 🗆 du	rchgeführt
Sonstige Mängel nach Ziff	. 2.8 der SP-RL.:		-		. 3.5 Anlage Villd		o.iiiobeii/Hotwe		, ongerum t
g - may all					vare: SP Plus 3.15		.1.2 Aktualis	ierungsstand	4.21.1.2
								g_5,0,10	
				11 /	orheid		/	erkan	
			//	Sich	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA		4	2022	6
		7	/4	160	1)[5]		(:	SP	1000
			/	J. W.			4	. J 39300177	1-
				135			1	FER	3
				1	Unterschrift des fü	ır die Prüfuna	Verantwortliche	en /	
			Stemp	oel der ane	rkannten Werkstat				gineurs

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.

akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:

Autal 35

22880 Wedel

Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Stadt Wedel FD Bauverwaltung

Tel.: 040/23603-0 Fax: 040/23603-235

(1) FIN ZCFA1EM0402569053

(2) Kennz. D PI W3456 (3) Prüfort Elmshorn, 13.10.2022

(4) km-St. 64045

(5) Fz-Kl. 00 LKW KIPPER OFF. KASTEN

Aufbau 2200 M. LADEGERAET Herst. 4192 IVECO (I) Typ 000 M122

00000 Var. zGM 11990 kg EZ 06.10.2011

Dat.letzt.HU 10/2021 SP-fällig 04/2023 § 57b nicht erforderlich 193021621 Werkstatt-Nr. 0000300120 Prüfort-Nr.

Nachuntersuchung zur Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU Ocadworthiness Certificate according to 2014/45/EU Berichts-Nr. P070205002637 vom 13.10.2022, 11:37 zu Berichts-Nr. P065446006699 HU-Prüfziffer I1%ERBkI Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel. Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(8)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Oktober 2023.

(9) DEKRA

Ihr Prüfingenieur B. Eng Melvine Krack Stempel and Unterschnift 53478

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. SH-2-17-0119-32 am 13.10.2022 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

W3456 PI

nächste HU fällig Oktober 2023

Systemdaten Stand: 4.22.3

Quittung Nr. 7020500000002398 Leistungsdatum 13.10.2022

> 1. NU zu Hauptuntersuchung nach §29 Gesamtbetrag ohne MwSt MwSt 19%

34,00 28,57 EUR 5,43 EUR

34,00 EUR

Pers. Nr. 053478

70565 Stuttgart USt-IdNr. DE811297970

DEKRA Automobil GmbH

Handwerkstraße 15

Gesamtbetrag inkl. MwSt Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation





Autorisierter Servicepartner







Tel. +49(0)4121/57983-0 Fax +49(0)4121/57983-40 kfz@kuehl-elmshorn.de www.kuehl-kfz.de

LKW-Verkauf Bremsendienst §29 Abgasuntersuchung §47 Tachountersuchung § 57b Abschleppservice 24 Stunden Notdienst

KÜHL Kraftfahrzeuge GmbH • Carl-Zeiss-Straße 6 • 25335 Elmshorn

Stadt Wedel Bauhof Autal 39

22880 Wedel

Bei Zahlungen bitte Kd.-Nr und Rechn.-Nr. angeben.

Seite 1 von 2

Kostenvoranschlag		Rechnungs-Nr.		vom		Kunden-Nr. USteuer-Id	29692	
8		Auftra	ags-Nr. 193027337	vom	23.08.2023	Lieferdatum		
Amti. Kennz.	PI-W 3456	Marke	IVECO	*				. /
Fahrgestell-Nr.	ZCFA1EM0402569053	Тур	CCUAC					
Erstzulassung	06.10.2011	Modell	ML 140E28			KM-Stand	67541	
Hubraum								
RZ/T-Nr.	Arbeiten/Teile			Me	nge/Zeit	Preis		Betrag EUR
	ER KOSTENVORANSCHLA I ERST NACH REPARATUI		STSTELLBAR					٠.
295401102	VORBEREITUNG DER E	A.SY STAT	ION		1,00	10,90		10,90
295467104	DIAGNOSE MOTOR EDO OHNE VORBEREITUNG		ON		4,00	10,90		43,60
295410104	ENGINE TEST OHNE VORBEREITUNG	DER STATI	ON		4,00	10,90		43,60
295467115	DIAGNOSE EDC-ANLAG				3,00	10,90		32,70
295481102	ABLESEN STORUNGSS OHNE VORBEREITUNG				2,00	10,90		21,80
295481115	HAUPTPTOGRAMMIERI NACH DIAGNOSE ODEF		MOTOR		3,00	10,90		32,70
540110124	MOTOR A-E ENTHALTENE ARBEITE -KUPPLUNG AM MOTO -ERFORDERLICHE ENTROPERTE MO	R A-E ISTELLUNG	ΞN		150,00	10,30		1545,00
	-ELEKTROARBEIT MO' -GETR A-E -EINM MOTOR WASCH NICHT ENTHALTENE AF -DIAGNOSE-ARBEITEN -KALIBRATION ELEKTI GETRGETR-SCHALTSTANG	IEN RBEITEN: I (295) R. ANLAGE I	HALBAUTOMAT.					
540110180	AUSM MOTOR AUF MOI ENTHALTENE ARBEITE -FILTERGEHAESE A-E		<a-a< td=""><td></td><td>15,00</td><td>10,30</td><td></td><td>154,50</td></a-a<>		15,00	10,30		154,50
540110183	AUSM MOTOR AUF NEU NICHT ENTHALTENE AF -AUF MONTAGEBOCK	RBEITEN:	IRUESTEN		65,00	10,30		669,50
540610116	1 ZYLKOPF DEMONTIEF EINSPRITZVENTIL AUSI		UNDUNG		54,00	10,30		556,20
						Summe Arbeit:		3110,50
2830704	DICHTUNG-ZYLINDERK	OPFDICH			1,00	211,93		211,93
04070038	DICHTUNG-DICHTUNG	FUER ZY			1,00	52,51		52,51





Autorisierter Servicepartner



KÜHL Elmshorn



Tel. +49(0)4121/57983-0 Fax +49(0)4121/57983-40 kfz@kuehl-elmshorn.de www.kuehl-kfz.de

LKW-Verkauf Bremsendienst §29 Abgasuntersuchung §47 Tachountersuchung § 57b Abschleppservice 24 Stunden Notdienst

KÜHL Kraftfahrzeuge GmbH • Carl-Zeiss-Straße 6 • 25335 Elmshorn

Stadt Wedel Bauhof Autal 39

22880 Wedel

Bei Zahlungen bitte Kd.-Nr und Rechn.-Nr. angeben.

Seite 2 von 2

14048,90

Kostenvoranschlag Rechnungs-Nr. vom Auftrags-Nr. 193027337 23,08,2023 vom

Kunden-Nr. USteuer-Id Lieferdatum 29692

Amtl. Kennz. Fahrgestell-Nr. 06.10.2011 Erstzulassung

PI-W 3456 ZCFA1EM0402569053 Тур

IVECO Marke CCUAC ML 140E28

Modell

KM-Stand

Summe Teile:

67541

Hubraum

RZ/T-Nr.	Arbeiten/Telle	Menge/Zeit	Preis	Betrag EUR
504070041	STOLLEN-GUMMISTOLLEN	6,00	6,72	40,32
504070040	FLACHDICHTUNG MOTOR	1,00	67,31	67,31
4891024	SCHRAUBE-ZYLINDERKOPFSCHR	15,00	3,77	56,55
4891025	SCHRAUBE-ZYLINDERKOPFSCHR	14,00	3,63	50,82
42582147	KLEBER	1,00	66,79	66,79
504081249	DICHTUNG-AUSPUFFSAMMELROH	6,00	6,35	38,10
2999292	AUSTAUSCH.MOTOR	1,00	13464,57	13464,57

Es bediente Sie: Herr Sören Hoffmann

Nettobetrag	Mwst-Basis	Mwst-%	Mwst-Betrag	Endsumme EUR
17159,40	17159,40	19,00 MwSt Regelsteuersatz	3260,29	
	1346,46	19,00 MwSt AT Regelsatz	255,83	20675,52

Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen "Gute Fahrt"!



INGENIEURBÜRO ALEX SCHOON, Von-Sauer-Str. 33 22761 Hamburg



Kraftfahrsachverständiger freiberuflicher Prüfingenieur der KÜS Kfz-Technikermeister alexander.schoon@kues.de (0176) 205 54 101

Hamburg, 25.08.2023

Hamburg 25 00 2022

Ihr Zeichen:

Ihr Auftrag vom:

# Kurzeinschätzung des Marktwertes des Fahrzeuges Iveco PI-W3456 ohne Besichtigung

Sehr geehrter Herr Jensen,

Herr

Jensen

Stadt Wedel 22880 Wedel

am 23.08.2023 teilten Sie mir telefonisch mit, dass Ihr Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen PI-W3456, Hersteller Iveco, Typ ML120E28, einen Motorschaden erlitten hat.
Sie baten mich um eine Einschätzung des derzeitigen Wertes des Fahrzeuges am Markt, als wäre der Schaden <u>nicht</u> eingetreten. Aufgrund der mir übermittelten Daten des Fahrzeuges wurde der Marktwert mit dem DAT-System kalkuliert.

Bitte beachten Sie, dass der Wert lediglich eine Abschätzung darstellt und variieren kann. Diese Schätzung ersetzt kein vollwertiges Wert- oder Schadensgutachten, welches eine Besichtigung des Fahrzeuges einschließt.

Hamburg, 28.08.2023

Der Sachverständige

Alexander Schoon

Ingenieur Alexander Schoon, B.Sc.

Anlagen

Einschätzung DAT-SYSTEM

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

# Fahrzeugdaten

Hersteller

lveco

Modell

EuroCargo (03.2008->), 120 E 28, K, 2008 - 2013

Amtl. Kennzeichen

PI-W3456

Be sichtigungs datum

25.08.2023

Vorgangsname

230825Z03

Farbe

Kommunalorange

Anzahl Halter

1

DAT €uropa-Code®

04 365 042 023 0024 DE008 5021

Erstzulassung/HU/SP

06.10.2011/10.2023/04.2024

Aufbauart

Frontl./Kipper

Laufleistung (abgelesen)

67.541 km

Fahrerhaus

Nahverkehr

VIN

ZCFA1EM0402569053

Federungsart

Federung: Blatt / Blatt

Leistung

205 kW / 279 PS

Schadstoffklasse EU

Unfallschaden

**E5** 

Hubraum Motorart

Radstand

5880 ccm Diesel

4185 mm

Tonnage Zustand Zul. Gesamtgewicht 11,99 t normal

unbekannt

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Aufbau

Siehe Anhang Aufbaubewertung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

**Marktwert** 

(inklusive 19,00 % MwSt. 6.546,22 EUR)

41.000,00 EUR

Währungsbeträge sind brutto Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am

25.08.2023 zum 25.08.2023

**Datenstand** 

08/2023

SilverDAT valuateExpert

# Fahrzeugkonzept Bauhof Wedel

Beschaffung der Fahrzeuge:

# •Zu berücksichtigen ist:

- eine gesundheitsfördernde- und -erhaltende Ausstattung
- die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge im Betrieb
- die Umweltbelastung im KFZ-Betrieb gering zu halten
- der mögliche Wiederverkaufswert
- ortsnahe Werkstätten







# Mercedes-Benz - Arocs 1830 4x2 BB Meiller Kipper Kran Funk - Kipper 3-Seiten



€ 79.900,-

€ 15.181,- MwSt.

€ 95.081,- Bruttopreis

Erstzulassung

Kilometer

2/2016

125.000 km

Achsen-Konfiguration

TruckScoutID

2 Achsen

20896149

# Noori Nutzfahrzeuge GmbH

21279 Wenzendorf

Deutschland

# **Technische Daten**

**Fahrzeugart** 

LKW

Aufbautyp

Kipper 3-Seiten

220 kW (299 PS)

Wagen-Nr.

NEW-111

zul. Gesamtgewicht

18.000 kg

Getriebeart Gebraucht Automatisch

Farbe Leistung Weiß

Treibstoffart

Diesel

ja

Schadstoffklasse

Euro6

# Ausstattung

ABS, elektr Stabilitätsprog. (z.B. ESP), Klima, Kran

# Mehr zum Mercedes-Benz Arocs 1830 4x2 BB Meiller Kipper Kran Funk

Mercedes Arocs 1830 4x2BL Kipper/Kran, Meiller Dreiseitenkipper, Palfinger PK11101 -K Fakltkran hinterm Fahrerhaus, Funkfernbedienung, 2fach Stüzen, Greifersteuerung, Aufbaumaße 4200x2460x600mm, AHK, Hydraulikanschlüsse für Anhänger, Anhängerkupplung, Euro6, Powerschift 3 Automatikgetriebe, Classicspace Fahrerhaus, Blatt-Luft gefedert, Tank 290L / Adblue Tank 60L, Spurhalteassistent, Active Brake Assistent, Tempomat, Klimaanlage, Sitzheizung, Radio/CD/AUX,EFH

### 1. Hand

Zulässiges Gesamtgewicht 18.000Kg / Leergewicht 10.300Kg / Nutzlast 7.700Kg

Weitere gebrauchte Dreiseitenkipper LKW







## Mercedes-Benz - Arocs 1830 K 2 Achs Kipper Kran Funk - Kipper 3-Seiten



€ 69.900,-

€ 13.281,- MwSt.

€ 83.181,- Bruttopreis

Erstzulassung

Kilometer

2/2015

157.986 km

Achsen-Konfiguration

TruckScoutID

2 Achsen

20905771

### Auto-Henze Nutzfahrzeuge

31228 Peine Deutschland



Kipper 3-Seiten

Automatisch

### **Technische Daten**

Fahrzeugart Wagen-Nr. LKW 28848B2

zul. Gesamtgewicht Laderaumbreite 18.000 kg 2.420 mm

Laderaumhöhe

600 mm

Farbe

Grau

Euro6

Leistung

220 kW (299 PS)

Schadstoffklasse

Aufbautyp

**HU-Prüfung** 

Getriebeart Laderaumlänge

Innenmaß Volumen

Gebraucht Treibstoffart 4.000 mm 5 m3

ja

Diesel

2/2024

### Ausstattung

ABS, Kran

## Mehr zum Mercedes-Benz Arocs 1830 K 2 Achs Kipper Kran Funk

- Sonnenblende
- ABS
- ASR
- Radio
- Bordcomputer
- Tempomat
- Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr.
- Spiegel elektr. verstellbar
- Spiegelheizung
- Zentralverriegelung
- Dachluke
- Heckfenster
- Diff.-Sperre Hinterachse
- Fahrprogramm offroad

- Anhängerkupplung
- 2-Leiter Luftanschluss
- Hydraulikanschluss f
  ür Anhänger
- AP-Achsen
- Fahrerkomfortsitz
- Sitzheizung
- Rundumkennleuchte orange
- Auspuff hinter dem Fahrerhaus
- 8-Gang
- Federung: Blatt
- Nutzlast:8050
- Dauerbremse: Motorbremse

----Spezialaufbau: Kran: Palfinger PK 8501-KA, faltbar, Funkfernbedienung + Flursteuerung, 2-fach h ydraulischer Ausschub, Ölkühler, 6.+ 7. Steuerkreis für Drehservo- u. Greiferbetrieb. Abgelesenes La stdiagramm: Hebt bei 3.5m-2.2t, 5.3m-1.44t, 7.2m-1.06t.----Aufbau: Meiller 3-Seiten Stahl Palettenkipp er, Stirnwand erhöht, federentlastete Bordwände links + rechts, Zurrösen, pneumatische Heckwan dverriegelung.

Verkauf nur an Gewerbetreibende. BEI EXPORT IST NUR DER NETTOPREIS ZU BEZAHLEN !!!!! ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR INS. AUSSTATTUNG+ZUBEHÖR.Grundlage aller Kaufverträge, Rechnung en, Proforma-Rechnungen, Bestellungen, Verkaufsgespräche sind unsere AGBs (Siehe dazu Impres sum).

Weitere gebrauchte Dreiseitenkipper LKW













## Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauen & Feuerwehrangelegenheiten am 7. Dezember 2023

VE Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW Bauhof / Leistungsnummer: 573001730

### **Die CDU-Fraktion beantragt:**

Streichung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000€ zur "Ersatzbeschaffung Kranwagen LKW"

### **Begründung:**

In Anbetracht der gegenwärtigen Haushaltslage und im Bestreben, unsere finanziellen Ressourcen effizient zu nutzen, beantragen wir, die geplante Ersatzbeschaffung in Höhe von 300.000 Euro zu streichen und stattdessen die notwendigen Reparaturmaßnahmen durchzuführen.

Eine ausführliche Begründungen erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen und Dank,

stellv. für die CDU Fraktion Christoph Matthiessen Kerstin Dietrich 05.12.2023

Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Wedel

Stellungnahme zum Antrag der SPD

Antrag: Taktile Beschriftung Schulen Wedel 2023

Die Anfrage dahingehend erhielt ich durch die SPD (Hr. Rüdiger).

Herr König unterstützt durch seine eigene Sehbehinderung die Maßnahme in beratender/ehrenamtlicher Funktion.

Eine taktile Beschriftung sorgt für eine Gleichberechtigung in der Fortbewegung und Orientierung der Betroffenen. Die Gewissheit, ohne Hilfe von außen sich frei bewegen zu können, steigert das Selbstwertgefühl und gibt Sicherheit.

Unsere Schulen in Wedel stehen für Inklusion, nun gilt es diese weiter auszubauen und zu fördern.

Stellen wir uns doch die Frage, sollen sich Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Besucher vorher informieren, ob unsere Bildungseinrichtungen auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Sehbehinderung zugänglich sind?

#### Ein klares NEIN von meiner Seite!

Die Stadt Wedel muss dahingehend ein Vorbild sein und für eine absolute Gleichberechtigung ohne vorherigen Informationsbedarf stehen.

Alle Schulen und die im Antrag aufgeführten Bildungseinrichtungen wurden von mir schriftlich informiert und auf die Notwendigkeit einer taktilen Beschriftung nochmals sensibilisiert.

Der Austausch dahingehend befindet sich noch im Prozess.

Nach eingehenden Gesprächen mit Frau Binge (Fachdienst Bildung, Kultur und Sport), sehen wir die taktile Beschilderung als erforderliche Maßnahme in allen Schulen als gegeben.

#### Antwort Gebrüder Humboldt:

Liebe Frau Dietrich,

als "gute gesunde Schule" begrüßen wir Ihr Vorhaben ausdrücklich.

Als Gesprächspartner für die Umsetzung steht unser Hausmeister Robert Brand zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Mit herzlichen Grüßen

Frank Wolff

Schulleiter

Gebrüder-Humboldt-Schule

Europaschule Wedel

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Rosengarten 18

22880 Wedel

### Auszüge/Infos:

## Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz - BGG)

§ 4 Barrierefreiheit

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.

### Schulgesetz

Im schleswig-holsteinischen Schulgesetz heißt es in § 4 Absatz 14:

"Zur Erreichung der Bildungs- und Erziehungsziele sind Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen besonders zu unterstützen. (Auszug)

### **Deutsches Architektenblatt – Printausgabe**

Herausgeberin:

Bundesarchitektenkammer (Bundesgemeinschaft der Architektenkammern)

### Öffentliche und schulische Bereiche (Auszug)

Schulgebäude können in ihrer Nutzung gegliedert werden, sie teilen sich auf in einen öffentlichen und einen rein schulischen Bereich. Teile von Schulgebäuden werden häufig auch für außerschulische Veranstaltungen oder als Wahllokale genutzt. Zu den öffentlichen Bereichen zählen jene, die von Besucherverkehr, wie Eltern und Angehörigen, frequentiert werden. Im öffentlich zugänglichen Bereich ist ein taktiles Bodenleitsystem anzubieten, insbesondere vom Grundstückszugang zum Gebäudeeingang sowie innerhalb der Eingangshalle, sofern diese breiter als acht Meter ist.

#### Orientierung und Leitsystem (Auszug)

Geradlinige und rechtwinklige Wegeführungen beziehungsweise Raumgestaltungen und bauliche Elemente, wie Gebäude- oder Raumkanten, können blinden Menschen zur Orientierung dienen. Taktile Wahrnehmung kann bei blinden Menschen mit Fingern, Händen, Füßen oder einem Langstock erfolgen. Das Leitsystem führt zu relevanten Punkten wie beispielsweise Informationstafeln, Aufzug, Haupttreppenhaus, WC, Aula, Mensa und Verwaltung/Sekretariat.



Wedel, 29.11.2023

# Nachgereichte Unterlagen

# zur Sitzung des Umwelt-, Bauund Feuerwehrausschusses der Stadt Wedel am 07.12.2023

### öffentlich:

TOP 9.1 Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger

Hochbauprojekte sowie Außenanlagen.

Vorlage: MV/2023/100

Für die Richtigkeit: gez. Mara Katharina Schlüter

Mara Katharina Schlüter

<u>öffentlich</u>	
Verantwortlich: Fachdienst Gebäudemanagement	MITTEILUNGSVORLAGE

Geschäftszeichen	Datum	MV/2023/100
	20.11.2023	MV/2023/100

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termine	
Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss	Kenntnisnahme	07.12.2023	

Stand der Durchführungen und Kostenentwicklungen wichtiger Hochbauprojekte sowie Außenanlagen.

Fortsetzung der Vorlage Nr. MV/2023/100

### Inhalt der Mitteilung:

## Anlage/n

1 UBFA Dez.2023 Berichtswesen

		Baukosten brutto inkl.			Meilensteine		
	Bauvorhaben / Projekt (Budget)	Nebenkosten (alle Kostengruppen)	Beschlussvorlage	Bauzeit	Erläuterungen	Sonstiges	Förderung
1)	ASS: Ersatzneubau für Klassentrakt 1962 (2110-02706)	, , ,					
			MV/2016/066		Rat 20.06.2019: Beschluss Weiterverfolgung		
			BV/2019/075		Variante 1.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	4.521.018,00 €	BV/2022/028		mit beschlossener Energievariante (Energievariante fehlt im Haushaltsentwurf 2023)		
	Kostenberechnung	5.138.187,00 €			Stand 16.03.2023		
	Kostenanschlag nach Ausschreibung						
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)						
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
2)	JRG: Ersatzneubau Unterstufentrakt (2170-01702)						
	V-t		BV/2019/074		Rat 17.12.2020: Beschluss Raumkonzept u.		
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	10.000.000,00 €	BV/2020/079	2019-2023	Festlegung energetischer Standard		
	Kostenberechnung	10.149.000,00 €	BV/2021/012-1		Rat 17.06.2021: Baubeschluss inkl. Hybrider		
	Kostenanschlag	12.800.000,00 €	MV/		Auschreibung Estrich, Fliesen, Boden		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abgerechnet ca. 4.825.600,00 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
	Fördermittel IMPULS 2030 II	3.000.000,00					
3)	JRG: Außenanlagen (in Verbindung mit Hochbau)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		ab 2024			
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung	1.350.000,00 €		2024			
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abgerechnet 48.000 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
	1	I		I	I	Į	l

4)	JRG: Neugestaltung Mittelstufenhof (2170-01709)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018 inkl. Planung	230.000,00 €	BV/2019/017	ab 2024	Bau wird um ein Jahr verschoben.		
					Keine Mittel für 2023 vorhanden, für 2024 erneut		
	Kostenberechnung gem. Entwurf 06/2022 inkl. Planung	260.000,00 €			eingeworben.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				bisher abrechnet 23.000 €		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)						
5)	JRG: Sanierung Bolzplatz und Sportanlage (2170-01710)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 12/2018 inkl. Planung	961.000,00 €	BV/2018/002	2025	Planungsbeschluss 08.02.2018		
					Obwohl die Laufbahn stark sanierungsbedürftig ist,		Keine Fördermittel-
	Kostenberechnung gem. Entwurf 11/2019 inkl. Planung	1.070.500,00 €			hängt die Umsetzung vom zeitlichen Bauablauf des		zusage.
					Neubaus Unterstufentrakt ab.		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				vorgezogene Errichtung des Ballfangzaunes 2021		
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				bisher abgerechnet 67.000 €		
6)	Steinberghalle - Modernisierung (2170-01715)						
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 09/2019	3.046.000,00 €		2023	Fördermittelantrag wurde abgelehnt		
					Der Bauantrag ist eingereicht, das Bauantrags-		
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)				verfahren läuft noch.		
					Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung	<u> </u>	
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)				fortgesetzt bis LPH 6.	<u> </u>	
		·					·

7)	GHS: Ersatzneubau Südflügel / sog. 68er Anbau (2182-01708)		BV/2017/044		BKS 21.10.2020: Beschluss Raumprogramm	
			BV/2019/076	ab 2021	Rat 25.03.2021: Baubeschluss u. Festlegung	
	Kostenschätzung gem. Vorplanung 01/2021		BV/2020/097		Kostenschätzung ohne energetischen Standard	KfW Fördermittel f. beschlossenen Energiestandard
	Rostenschatzung geni. Vorplanding 01/2021		BV/2020/097-1		mit beschlossenem energetischen Standard	681.590,00 €
			BV/2020/09/-1		Einplanung Hybrider Lüftungsanlagen	061.390,00 €
	Kostenberechnung	6.015.238,83 €			Emplanding hybrider Editungsanlagen	
	Rosteliberecilitatig	0.013.238,63 €				
	Kostenanschlag nach Ausschreibung	6.499.577,78 €	Stand 28.04.2022		Baukostensteigerung durch erhöhte Material- und Energiepreise Coronakrise; Lieferengpässe ; Nachtrag im Haushalt Juni 2022 verabschiedet	
	KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	681.590,00 €				
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)	noch offen				
8)	GHS: Außenanlagen 1. BA (in Verbindung mit Hochbau)			Bau ab 2024		
	F					
	Kostenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung	1.140.000,00 €				
			DV/2002/112/		W 11 V5 D 6 W 16	
	aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	1.475.000,00 €	BV/2023/126-1		Umwidmung VE zur Beauftragung Hauptauftrag	
	Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					

UK Steinberg - Neubau (3154-01705)					Förd
	nur KGr 300+400:	BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Neubau	250.0
Kostenschätzung gem. Vorplanung 10/2020	2.118.000,00 €	BV/2020/075	2022-2023	UBFA 11.03.2021: Baubeschluss	
Kostenberechnung gem. Entwurf	3.603.980,00 €	23.11.2021		Baugenehmigung liegt vor	
Kostenanschlag vorbehaltlich der noch ausstehenden					
Auschreibungen	3.830.739,97 €	29.04.2022			
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)	3.852.156,04 €	Stand 06.07.2023		80.000 € für Außenanlagen, Nachträge	
Kostenprognose	3.997.564,00 €	Stand 08.08.2023		sind erforderlich, Kosten steigen; Versorgung über Wärmepumpen statt Fernwärme	
KFW Fördermittel BEG Kommunen (464) Zuschuss	544.621,50 €	544.10 0010012023			
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					
UK Bullenseedamm - Ersatzgebäude für UK Ansgariusweg 17				Projekt ruht.	
(3154-01706)				, rejent rams	
Kostenschätzung gem. Vorplanung	noch offen		noch offen	Das Einvernehmen nach BauGB für die Erweiterung	KFW Förder: 544.621,50
				liegt vor.	
Kostenberechnung gem. Entwurf		BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Erweiterungsbau um	
				16 Plätze.	
aktueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)					
Kosten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					

11) <b>UK</b>	Schulauer Straße - Ersatzneubau (3154-01707)					
Kos	tenschätzung gem. Vorplanung	3.000.000,00 €	BV/2020/014		UBFA 14.05.2020: Baubeschluss	
			BV/2020/035-1		Rat 25.06.2020: Beschluss Umsetzung Ersatzneubau	
Kos	tenberechnung gem. Entwurf 09/2020	3.319.000,00 €			Die Bauanträge sind eingereicht, das Bauantrags-	
					verfahren läuft noch.	
akt	ueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftrag.)	Architektenleist. 465.028,00 €			Die Ausführungsplanung wird nach Baugenehmigung	
					fortgesetzt bis LPH 6.	
Kos	ten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)					
12) <b>Gr</b> u	indsanierung Laufbahn Elbestadion					
						Antrag wird nach
Kos	tenschätzung gem. Vorplanung inkl. Planung, Nov. 2021	1.133.048,62 €	BV/2022/069	2025/26	UBFA 22.09.2022: Freigabe Planungsleistungen	Kostenermittlung
						gestellt. 250.000 €
Kos	tenberechnung gem. Entwurf inkl. Planung, Dez. 2022	1.651,888,52 €			Momentan erfolgt die Ausführungsplanung. Nach	mögliche Förderung
					Untersuchung der Entwässerung muss diese eben-	wenn 2024 gebaut
akt	ueller Stand der Kosten (gem. laufender Beauftragungen)		·		falls erneuert werden. Kosten werden ermittelt.	wird.
						Sportstätten-
Kos	ten nach Abschluss der Maßnahme (schlussgerechnet)		·			förderrichtlinie des
						Landes



### UBF 07.12.2023, TOP 9.3 - Stellungnahme der Fraktionen - Ausbau Tinsdaler Weg -Stellungnahme Bündnis 90 / Die Grünen

Die Grünen-Fraktion wird den ADFC-Vorschlag voll umfänglich unterstützen.

### Begründung:

Der Vortrag des ADFC im UBF am 12. Januar 2023 berücksichtigt die Belange aller Verkehrsteilnehmer am meisten. Die Eckdaten:

- Straßengesamtbreite 14 Meter,
- 3 Verkehrsträger,
- Vorbehaltsnetz,
- Hauptzufahrtstraße bei Umleitungen
- Parkmöglichkeiten für Anwohner

Die Leichtigkeit des Verkehrs ist derzeit nicht gegeben, das wurde bereits seitens der Feuerwehr hinreichend bestätigt. Parkende Autos und eine Fahrbahnbreite von 7,50 m lassen keinen gleichzeitigen 2-Richtungsverkehr zu. Der Gehweg mit maximal 2,20 m Breite wird zur Zeit zwischen Fußgängern und Radfahrern gleichermaßen benutzt.

Die neue Infrastruktur muss eine Einladung an Radverkehr sein, auf der Straße und nicht auf dem Gehweg zu fahren. Das gelingt nur, wenn die Straße entsprechend gestaltet wird. Der ADFC präferiert einen roten Straßenbelag. Die Fahrspuren von jeweils 3 Metern Breite werden durch einen baulich zu gestalteten Mittstreifen getrennt. Dieser Mittelstreifen gibt den Verkehrsteilnehmern die Fahrspur vor und ermöglicht ein sicheres Überholen der Radfahrenden durch schnellere Verkehrsteilnehmer.

Die Höchstgeschwindigkeit im Mischbetrieb auf der Straße darf aus Sicherheitsgründen 30 km/h nicht überschreiten. Berechnungen haben bewiesen, dass Tempo 30 nicht zu einer Reduzierung der Durchschnittgeschwindigkeit führt. Insbesondere dann nicht, wenn wegen Gegenverkehr gar nicht gefahren, sondern gewartet werden muss. Höhere Geschwindigkeiten auf den Geraden führen zu einem höheren Unfallrisiko. Je früher man an einer Ampel ist, desto länger ist die Wartezeit bei rot. Es gibt insbesondere auf dem Tinsdaler Weg keine hinreichende Begründung, dort Tempo 50 aufrecht zu erhalten, zumal der Verkehr an der Ernst-Barlach-Schule vorbeiführt, wo heute sowieso bereits tagsüber Tempo 30 gilt.

Die Polizei liegt mit ihrer Bewertung, dass es sich um eine innerörtliche Verbindung handelt, richtig. Die Überörtliche Verbindung zwischen Stadtgrenze Hamburg bis zum Galgenberg und dann weiter über Voßhagen bis zur B431 ist von der Umgestaltung für den MIV nicht betroffen. Im weiteren Verlauf Richtung Westen ab Galgenberg ist der Tinsdaler Weg eine reine Wohnstraße, die auch nur in anderen Wohnstraßen oder Tempo 30 Zonen mündet. Der überörtliche Charakter ist hier nicht gegeben.



Die Verkehrsbehörde übersieht in ihrer Stellungnahme die Feldstraße als deutlich geeignetere Ausweichstrecke bei Sperrungen der B431. Im Bereich A ist für eine hohe Verkehrsbelastung aufgrund ihrer derzeitigen Beschaffenheit nicht ausgelegt. Die Fahrbahnbreite von 7,50 m wäre für beidseitigen Durchgangsverkehr geeignet, allerdings müsste dann Parken verboten werden. Die derzeit gemessenen 5,50 m sind nicht ausreichend.

Die Verkehrsbetriebe fordern eine Regelbreite von 6,50 m für die Fahrbahnen. Jetzt haben sie 5,50 Meter, in Zukunft 6 Meter. Das sind 50 Zentimeter mehr. Die Fahrstreifen haben eine Breite von 3 Metern und nicht nur von 2,70 Metern. Einen Komfortverlust wird es bei entsprechender Gestaltung des Mittelstreifens nicht geben. Eine Gefährdung des Fußverkehrs wird durch eine breitere Fahrstraße eher reduziert als erhöht. Die Haltung der Verkehrsbetriebe ist daher nicht nachvollziehbar, zumal es in den Niederlanden (siehe u.a. Alkmaar, Frieseweg) gnügend Beispiele gibt, die die Argumentation der Verkehrsbetriebe widerlegen.

Die anderen Varianten werden seitens der Grünen nicht präferiert:

- Alle Varianten (Einbahnstraße oder Zweirichtungsverkehr) ohne Parkmöglichkeiten sehen kein Anwohnerparken und keine Grünflächen vor. Diese Ausbauweisen befürworten wir nicht.
- Ausbau analog Bestand wird seitens der Feuerwehr und der nicht gegebenen Leichtigkeit des Verkehrs abgelehnt. Es wäre auch kein fahrradfreundlicher Ausbau, sondern ein Festhalten an einem schlechten Zustand. Die Chance auf eine nachhaltige Verbesserung würde auf lahrzehnte hinaus vertan werden.
- Der 1-2-1 Mix bedingt die Herausnahme aus dem Vorbehaltsnetz und Behinderung der Zufahrt zur Feuerwehr durch die freiwilligen Feuerwehrleute. Lange Strecken, auf denen Radfahrer in den Einbahnstraßen nicht überholt werden können, behindern den MIV oder führen zu gefährlichen Überholmanövern. An Tagen der Müllentsorgung bilden sich hinter den Müllwagen lange Staus. Außerdem erwarten wir Ausweichverkehre über Pulverstraße und Lohhof. Diese Ausbauvariante unterstützen wir ebenfalls nicht.

Die einzige Variante, die allen Verkehrsteilnehmern, der Lebensqualität der Einwohner, der Möglichkeiten der Schwammstadt und schattenspendenden Bäumen im Sommer gerecht wird, ist die ADFC-Variante mit wenigen Kompromissen aber vielen Vorteilen für alle Bürgerinnen und Bürger.

Holger Craemer für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen



Stellungnahme der Fraktionen Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss (TOP Ö 9.2) am 07.12.2023 Stellungnahme FDP- Fraktion

Die FDP-Fraktion empfiehlt dem UBF die weiteren Planungen zum Ausbau der Straße Tinsdaler Weg nicht fortzuführen und die Abwägung der Stellungnahmen der Anlieger und Interessierten zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beschließen.

### Begründung:


Der geplante Ausbau des Tinsdaler Wegs ist von der Verwaltung mit über 6 Mio. Euro veranschlagt (2024 - 2026 ff.).

Die mehr als angespannte Haushaltslage der Stadt Wedel ist bekannt und es gibt durchaus weitere wichtige Projekte wie zum Beispiel im Bereich Schulen und Schulkinderbetreuung. Eine Prioritätensetzung ist daher unabwendbar. Aus unserer Sicht besteht eine nicht zwingend notwendige Umsetzung.

Der Tinsdaler Weg ist nach Aussagen der Verwaltung in keinem guten Zustand, kann nach Auffassung der FDP-Fraktion aber durchaus weitere Jahre befahren werden, wenn ggf. notwendige Ausbesserungsmaßnahmen vorgenommen werden.

Die FDP-Fraktion ist überzeugt, dass die erste Priorität auf den Bildungsbereich gelegt werden muss, dass unter den gegebenen finanziellen Bedingungen dafür der Ausbau einer Straße "hinten herunter fällt", ist zwar bedauerlich, aber für unsere Fraktion hinnehmbar.

Jörg Hohner Klaus Koschnitzke 03.12.23



Anfrage der Grünen Fraktion zum Sanierungsstand von fünf Fachräumen in der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS), UBF 9.11.2023

Wir bitten die Verwaltung, uns folgende Fragen zu beantworten:

- 1. Sachstand und Zeitplan zur Sanierung der Fachräume in der GHS: Sind bereits Alternativen für die Kunst- und Technikräume gefunden worden (Technikon, Möller, Förderschule ...)?
- 2. Sachstand zu den Prüfergebnissen der ersten Untersuchung auf Schadstoffe/Bakterien/Pilze in den fünf Fachräumen sowie der erfolgten weiteren Untersuchung von Wischproben an Objekten, Mobiliar etc.: Kann das Inventar / Projektarbeiten der Schüler\*innen weiter verwendet bzw. aus den Räumen entfernt werden?
- 3. Welche Schäden sind genau durch den Wasserschaden entstanden, was wird die Sanierung des betroffenen Untergeschosses / Fachräume voraussichtlich kosten und müssen noch finanzielle Mittel in 2023 bereitgestellt werden?
- 4. Handelt es sich bei dem Wasserschaden und dessen Folgen um einen Versicherungsschaden, so dass wir auf eine Regulierung hoffen können?
- 5. Feuchtigkeitsschäden scheint es in diesem Gebäudesektor schon länger gegeben zu haben: Wann erhielt das Gebäudemanagement erste Hinweise, dass es Probleme mit Feuchtigkeit in diesem Gebäudeteil gibt? Wie wurde seitens des Gebäudemanagements gehandelt?

#### Begründung:

Bei dem Fach Kunst handelt es sich um ein abiturrelevantes Fach und somit besteht dringender Handlungsbedarf, um den Abiturient\*innen mit Hauptfach Kunst einen fairen Abiturabschluss zu ermöglichen. Die Technikräume sind ebenso relevant, da diese zwingend für den Unterricht des Profilfaches Technik erforderlich sind. Die Politik benötigt zeitnah ausführliche Informationen, um ggf. weiter tätig werden zu können.

Petra Kärgel, für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN



Anfrage der Grünen Fraktion zum Sanierungsstand von fünf Fachräumen in der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS), UBF 09.11.2023 Stand: 05.12.2024

1. Sachstand und Zeitplan zur Sanierung der Fachräume in der GHS: Sind bereits Alternativen für die Kunst- und Technikräume gefunden worden. (Technikon, Möller: Förderschule...)?

Die Schulleitung der GHS hat Kontakt zum Johann-Rist-Gymnasium und zur Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule aufgenommen, sowie Räume in der Förderschule besichtigt. Dabei hat sich herausgestellt das keine Kapazitäten vorhanden sind.

Eine benachbarte Firma hat der Stadt Wedel eine Fläche vorgestellt, die vorbehaltlich einer bauaufsichtlichen Genehmigung zu Unterrichtszwecken geeignet ist. Räumlichkeiten die als Schulräume genutzt werden sind <u>immer</u> Sonderbauten und bedürfen einer bauaufsichtlichen Genehmigung. Ein Brandschutzkonzeptentwurf als Grundlage zur Voranfrage bei der unteren Bauaufsicht in Wedel ist in Vorbereitung.

Die Fläche bietet zudem die Möglichkeit der Einlagerung der Einrichtung der betroffenen Fachräume.

Die Sanierung wird voraussichtlich 6 Monate nach Abbruch in Anspruch nehmen. Abbruch bis 31.12.2023 Aufbau ab 02.01.2024 -31.05.2023

Der Kunstunterricht findet in den Klassenräumen statt.

2. Sachstand zu den Prüfergebnissen der ersten Untersuchung auf Schadstoffe/Bakterien/Pilze in den fünf Fachräumen, sowie der erfolgten weiteren Untersuchung von Wischproben an Objekten, Mobiliar etc.: Kann das Inventar/Projektarbeiten der Schüler\*innen weiter verwendet bzw. aus den Räumen entfernt werden?

Bitte entnehmen Sie aus der Anlage Pressemitteilung vom 11.10.2023 den Sachstand zu der Vorgehensweise und den Prüfergebnissen. Die Prüfergebnisse und das Gutachten sind an die Schule kommuniziert worden

Ergänzend hier die Ergebnisse zu den Luft- und Abklatschproben. Die Raumluft ist weniger belastet als die Außenluft. Die Luft- und Materialbelastung kann als unbedenklich eingestuft werden.

Das Gutachten wurde mit dem Einverständnis seitens der stellvertretenden Fachbereichsleitung und des Bürgermeisters an die Schulleitung. zur Einsicht übergeben. Das Gutachten ist vertraulich zu behandeln und darf nicht vervielfältigt werden.

Teilweise muss das Mobiliar erneuert werden z.B. Schränke, die in direkten Kontakt mit der Wandfläche und der aufsteigenden Feuchtigkeit standen. Die Nutzung und Entnahme von Materialien und Kunstprojekten sind nach den Ergebnissen der Abklatschproben unbedenklich.



3. Welche Schäden sind genau durch den Wasserschaden entstanden, was wird die Sanierung des kosten und müssen noch finanzielle Mittel in 2023 bereitgestellt werden?

Abbruch von: Estrich, Dämmlage, Fussbodenoberbelag und Fussbodenleisten, ggf. muss die Abdichtungsebene erneuert werden; Putz in ca. 1,00m OK FF (Oberkante Fertigfussboden)

Anschliessend erfolgt der Neuaufbau.

Die Kostenschätzung lag bei 800.000€/brutto. Der Auftrag für die Sanierungsfirma beläuft sich auf 658.543,67€/brutto.

Das Mobiliar, welches in direkten Kontakt mit der Feuchtigkeit stand, muss ersetzt werden.

Außerordentliche Mittel müssen in 2024 bereitgestellt werden. Diese Maßnahme ist zurzeit auf die laufende Bauunterhaltung im Jahr 2023 gebucht. Hier sind Mittel für verschiedene Sanierungsaufgaben an der GHS zuvor geplant und bereits im Haushalt eingestellt worden.

Diese müssen für 2024 mittels Nachtrag erneut eingeworben werden.

4. Handelt es sich bei dem Wasserschaden und dessen Folgen um einen Versicherungsschaden, so dass wir auf eine Regulierung hoffen können?

Ob es sich hierbei um einen Versicherungsschaden handelt ist in Klärung. Am Montag den, 18.12.2023 findet ein Vorort Termin an der GHS mit Gutachter\*innen und Sachverständigen der Versicherungsgesellschaft statt.

5. Feuchtigkeitsschäden scheint es in diesem Gebäudesektor schon länger gegeben zu haben: Wann erhielt das Gebäudemanagement erste Hinweise, dass es Probleme mit Feuchtigkeit in diesem Gebäudeteil gibt? Wie wurde seitens des Gebäudemanagements gehandelt?

Ein Wasserschaden ist in 2018 aufgetreten.

Die Feuchtigkeit wurde auf ein Starkregenereignis zurückgeführt. Unter der Annahme das das Wasser durch die Türen im Rosengartenflügel von außen eingedrungen ist, wurde eine Trocknung vorgenommen und regelmäßig die Feuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen. Die Feuchtigkeitsmessungen haben mit der Zeit einen Rückgang der Feuchtigkeit ergeben.

Im Rahmen einer Begehung in 2023 durch Mitarbeitende der Stadt Wedel wurde eine Geruchsbelastung im Souterrain des Rosengartenflügels der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) festgestellt.

Die Stadt Wedel hat umgehend Schadstoffuntersuchungen eingeleitet. Das Regenwasser aus dem innenliegenden Regentank war in die Bodendämmung der fünf tieferliegenden Unterrichtsräume und Nebenräume gelangt. Die Feuchtigkeit durch das Regenwasser (sog. "Biojauche") aus dem Regentank hat die Ausbreitung von Bakterien und Pilzen begünstigt.

Anlage Pressemitteilung vom 11.10.2023 Wasserschaden GHS



## Pressemitteilung

### Wasserschaden: Fünf Räume in GHS müssen saniert werden

Die Stadt Wedel kümmert sich darum, dass die Betreuung von Schülerinnen und Schülern in Schulen in einem gesundheitlich unbedenklichen Umfeld stattfindet. Nachdem bei Routineuntersuchungen im Rahmen der jährlichen Baubegehung durch Mitarbeitende der Stadt Wedel eine Geruchsbelastung im Souterrain des Rosengartenflügels der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) festgestellt worden war, hat die Stadt Wedel umgehend Schadstoffuntersuchungen eingeleitet.

Die nun vorliegenden Ergebnisse machen eine sofortige Sanierung von fünf Unterrichtsräumen notwendig. In ihnen war eine Belastung der Fußleisten und der Dämmlage unterhalb des Estrichs mit Pilzen und Bakterien festgestellt worden. Der Grund: Aus einem innerhalb des Gebäude liegenden Regenwassertank, der für die Versorgung der Toilettenspülungen sorgt, war zu einem nicht mehr ermittelbaren Zeitpunkt Regenwasser ausgetreten. Dieses war in die Bodendämmung der fünf tieferliegenden Unterrichtsräume und Nebenräume gelangt. Die Feuchtigkeit hatte so die Ausbreitung von Bakterien und Pilzen begünstigt.

Die Stadt Wedel hat sofort konsequente Maßnahmen eingeleitet, um die Belastung zu beseitigen. Die drei Kunst- und zwei Werkräume sind gesperrt worden. Sie werden nun umgehend versiegelt, um als Vorsichtsmaßnahme den Luftaustausch mit dem restlichen Gebäude zu unterbinden. Derzeit wird die Beauftragung einer Fachfirma eingeleitet, die die betroffenen Räume umfangreich sanieren wird. Dabei werden die Fußbodenaufbauten komplett entfernt und erneuert ebenso wie - wo notwendig - auch Teile des Putzes. Dabei wird die Stadt Wedel eng von einem Sachverständigen und einem Objektplaner (Architekturbüro) begleitet und steht im ständigen Kontakt mit der Schulleitung. Die Sanierungsdauer wird nach erfolgter Beauftragung der Sanierungsfirma voraussichtlich vier bis sechs Monate betragen. Die Kosten werden aktuell auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Vorsichtshalber wird in den kommenden Tagen auch das Inventar und die Luft in den betroffenen Räumen untersucht, um einen Pilz- und Bakterienbefall in diesem Bereich auszuschließen.

Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und der Mitarbeitenden der Stadt Wedel hat für die Stadt Wedel oberste Priorität. Deshalb werden alle für eine solche Situation vorgeschriebenen Schritte gewissenhaft und konsequent durchgeführt, um schnell und effektiv auf die Situation zu reagieren.

Antworten auf die wichtigsten sechs Fragen sind hier zusammengestellt.

## 1. Geht oder ging von der Belastung des Fußbodens eine Gesundheitsgefährdung aus?

Bei Belastungen mit Pilzen und Bakterien gehen Sachverständige von vier Belastungsstufen aus: "Normal", "Etwas erhöht", "Erhöht" und "Stark erhöht". Schon ab der zweiten Stufe ("Etwas erhöht") besteht Sanierungsbedarf. Vor allem ab den höheren Belastungsstufen können besonders bei geschwächtem Immunsystem Symptome wie zum Beispiel Schleimhautreizungen, Pilzerkrankungen an Haut- und Nägeln oder allergische Reaktionen auftreten.

Nach derzeitigem Untersuchungsstand haben sich Pilze und Bakterien vor allem unterhalb des Estrichs ausgebreitet. *Der Kunststoffbodenbelag auf dem Estrich bildetet eine diffusionsdichte Schutzschicht*, die zudem regelmäßig gereinigt wurde. Lediglich an den Rändern der "schwimmenden" Estrichfläche konnten Pilzund Bakterienbelastung in die Fußleisten übertreten. Das Gehen auf dem Fußboden und zum Beispiel das Abstellen von Schultaschen auf dem Fußboden war also wohl jederzeit unbedenklich.

Zudem ist das regelmäßige Lüften von Unterrichtsräumen spätestens seit der Corona-Pandemie gelebte Praxis. Dadurch, dass es sich um Fachräume handelt waren außerdem die jeweiligen Klassen nur jeweils zu einzelnen Stunden in dem Raum und nicht dauerhaft, wie es in einem Klassenraum der Fall wäre.

### 2. Wie stark sind die gemessenen Belastungen?

Die gemessenen Konzentrationen von Bakterien und Pilzen in den Proben, die durch Bohrungen aus der Bodendämmung unter dem Estrich gezogen wurden, sind gemischt. Neben der Belastungsstufe "Erhöht" wurden auch die Belastungsstufen "Etwas erhöht" und "Stark erhöht" festgestellt.

### 3. Wie sind die Untersuchungen abgelaufen?

In sternförmig vom Bereich um den Regenwassertank ausgehenden Untersuchungen wurden in drei Messreihen Proben durch Bohrungen in die Dämmschicht unter dem Estrich genommen. Auch die Fußleisten wurden auf diese Weise beprobt. So konnte die Ausdehnung des Befalls auf die fünf Unterrichtsräume festgestellt werden.

### 4. Was wird getan, um einen ähnlichen Schaden in der Zukunft zu vermeiden?

Derzeit wird geprüft, ob der Regenwassertank, der durch den Defekt Ursache des Wasserschadens war, auch im Außenbereich der Schule untergebracht werden kann.

## 5. Gibt es schon eine Lösung, in welchen Räumen der Unterricht während der Sanierungsphase stattfinden kann?

Die Stadt Wedel prüft aktuell die Möglichkeiten, ob durch die Kooperation mit anderen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet außerschulische Fachräume der Fächer Kunst und Technik zur Verfügung stehen. 6. Hat die Situation auch Auswirkungen auf Schulbetrieb und Prüfungen? Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb betreffen zum einen die Raumplanung. Der Unterricht findet momentan in anderen Räumen der Schule statt. Es wird geprüft in wieweit die vorhandene Ausstattung und die Materialien der Fachräume in den Klassenräumen genutzt werden können. Zum anderen besteht die Schwierigkeit die Fachanforderungen im vollem Umfang umzusetzen. Ein weiteres Vorgehen muss von allen Seiten geprüft werden, da der praktische Anteil der betroffenen Fächer derzeit nur eingeschränkt umgesetzt werden kann.

Das Archiv der Pressemitteilungen finden Sie unter diesem Link

Eine Übersicht zu wichtigen Wedel-Themen finden Sie hier

Aktuelle Verkehrshinweise finden Sie unter diesem Link

Datum: 12. Oktober 2023

Mitteilung:
Stadt Wedel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sven Kamin
Tel. 04103 707 368,
s.kamin@stadt.wedel.de